Orange Polska S.A.
starczanie i Serwis Usług
Ewidencji i Zarządzania-Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn
niężnego 21a, 10-004 Olsztyn

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Ks. dr. Bolesława Dombrowskiego
77-100 BYTÓW

UZGODNIENIE NR 80016/TODDROU/P/2015 2015-12-02

Temat: Przebudowa dróg w m. Lipnica ul. Słoneczna, Chojnicka, Polna, Górna, Derdowskiego, Wybickiego, Rzemieślnicza

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze S- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr ..... z dnia .....
Dotyczy .....

Uzgadnia się z zastrzeżeniami :
1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie
2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A.
3. Celem sprawowania nadzoru ze strony Orange Polska S.A. wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

..... fax .....
o przystąpieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:

4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt

Uzgodnienie ważne 12 miesięcy
Dodatkowe uwagi:

Ad. pkt 1 - prace wykonywać wyłącznie pod nadzorem pracownika Orange Polska. W przypadku zmian rzędnych terenu dostosować głębokość posadowienia elementów sieci i odpowiednio zabezpieczyć. W sytuacji poszerzenia lub przesunięcia dróg, zjazdów gdzie występują przejścia poprzeczne sieci telekomunikacyjnej - istniejące kable zabezpieczyć w obrębie poszerzanej drogi rurą dwudzielną (na całą szerokość drogi lub zjazdu o długościach przekraczających jej szerokość o minimum 0,5 m z każdej strony). Telekomunikacyjne kable doziemne występujące na skraju lub w obrębie przebudowywanej drogi, krawężnika, parkingów itp. przesunąć przełożyć w głąb chodnika lub pasa zieleni w przypadku braku możliwości (ze względu na ukształtowanie, uzbrojenie terenu i in.) zabezpieczyć rurą dwudzielną na całej długości kolizji - (do dł. 80 m.). Kable usytuowane pod projektowaną drogą powyżej 80m oraz gdzie występują odgałęzienia linii- złącza kablowe, załamania tras należy przebudować. Dopuszcza się usytuowanie kabli doziemnych w chodnikach, drogach rowerowych wykonanych z kostek betonowych z zastrzeżeniem dostępu właściciela sieci w sytuacjach koniecznych np.: awarii. Nadziemne elementy sieci telekomunikacyjnej (np.: słupy, słupki kablowe..) kolidujące z projektem: przestawić - przebudować w miejsce niekolizyjne (np. skraj chodnika, pas zieleni) zgodnie z normami TP i PN. W przypadku zmian lokalizacji - przesunięcia elementów sieci – dostarczyć do OPL dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Koszt modernizacji elementów sieci telekom. ponosi inwestor. Roboty budowlano montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada: certyfikat jakości, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych, udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, referencje za okres ostatniego roku, Orange Polska lub Partnera Technicznego Orange Polska utrzymującego i eksploatującego infrastrukturę Orange Polska na danym terenie strefie utrzymaniowej. Wszystkie prace kolizyjne - ziemne podlegają odbiorowi technicznemu

STAROSTWO POWIATOWE

(przed zakryciem - zasypaniem). Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końc
oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Gdynia
ul. Piekarnicza 1
80-126 Gdańsk
tel. 58 623 31 31
e-mail Ireneusz.Nowicki@orange.com

W obszarze opracowania występuje również sieć telekom. nie będąca własnością OPL.


Andrzej Gała
Dział Zarządzania Zasobami Sieci
Gdańsk

zenia nadzorów i odbior
konadzor.
dres:

ędąca własnością OPL.

Andrzej Gała
ł Zarządzania Zasobami Sieci
Gdańsk

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego
77-100 BYTOW



Szkic poglądowy -
T1,... T8 - obszary kolizji - sieci do przebudowy

UZGODNIENIE