
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo km 0+570 do km 750

Adres inwestycji : dz. nr 109 obręb Brzeźno Szlacheckie
Inwestor : Gmina Lipnica
Adres inwestora : 77-130 Lipnica, ul. Słomińskiego 19
: drogowa

Sporządził: : mgr inż. Maciej Rybarczyk
Data opracowania : 03.10.2018 r.

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45200000-9	Nawierzchnia jezdni km 0+570 do km 0+750	1	9
2	45200000-9	ZJAZD na dz. nr 112 w km 0+703 strona lewa	10	15

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9		Nawierzchnia jezdni km 0+570 do km 0+750			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
			0.7*180	m ²	126.000	
					RAZEM	126.000
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.3*poz.1	m ³		
				m ³	37.800	
					RAZEM	37.800
3 d.1	KNR 2-31 0113-01	D-04.05.01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm poz.1	m ²		
				m ²	126.000	
					RAZEM	126.000
4 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			poz.1	m ²	126.000	
					RAZEM	126.000
5 d.1	KNR 2-31 0110-01 0110-02	D-05.03.05	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-zwirowej o lepisczcu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
			0.56*180	m ²	100.800	
					RAZEM	100.800
6 d.1	KNR 2-31 0108-02	D-05.03.05	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (poz.8-poz.5)*0.125	t		
				t	66.150	
					RAZEM	66.150
7 d.1	KNR 2-31 1004-07	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			2*poz.8	m ²	1260.000	
					RAZEM	1260.000
8 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			3.5*180	m ²	630.000	
					RAZEM	630.000
9 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm wraz z ewentu- alną ścinką poboczy i obsypaniem na szer. 25cm	m ²		
			2*180	m ²	360.000	
					RAZEM	360.000
2	45200000-9		ZJAZD na dz. nr 112 w km 0+703 strona lewa			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
			109	m ²	109.000	
					RAZEM	109.000
11 d.2	KNR 2-01 0206-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.2*109	m ³		
				m ³	21.800	
					RAZEM	21.800
12 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			109	m ²	109.000	
					RAZEM	109.000
13 d.2	KNR 2-31 0110-01 0110-02	D-05.03.05	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-zwirowej o lepisczcu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
			109	m ²	109.000	
					RAZEM	109.000
14 d.2	KNR 2-31 1004-07	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			2*poz.15	m ²	218.000	
					RAZEM	218.000
15 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
			109	m ²	109.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	109.000